

Приложение 5А

Обект: ”Пристройка към съществуваща 4 етажна административна сграда за изграждане на входно преддверие с външен асансьор за достъпна среда” в ПИ №66425.500.3685 -УПИ VIII, кв.114, гр. Силистра

Част: Архитектура
Фаза : ТП

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА (по уедрени показатели)

№ по ред	Наименование на работите	Мярка	Размери в метри			Брой подобни части	Количество	
			дължина	ширина	височина		за единица	общо
1	Демонтаж на фас. дограма, вкл. пренос и превоз	м ²						16,1
2	Раззидане на тухл. зид 25 см, вкл. пренос и превоз	м ³						1
3	Подзидане с газобет. 25см	м ³						2,5
4	Монтаж на ст.б. щурц 12/10/140	бр.						6
5	Оформяне на шпалети с газобетон 12/25, вкл. шпакл. и боядисване с латекс	м						13
6	Гипсова мазилка и латекс по стени	м ²						15,4
7	Монтаж на мин. вата 5см и гипскартон по вътр. стени на машинно и шахта	м ²						121
8	Цим. зам. и настилка от гранитогрес	м ²						11,2
9	Монтаж на окачен таван от гипскартон GKF и мин. вата 5 см	м ²						10
10	Монтаж на стенни термопанели Thermowand 1000 , RAL 8011	м ²						69
11	Монтаж на покривни панели Thermodach 130	м ²						17
12	Монтаж на алум. дограма	м ²						7,5
13	Монтаж на алум. врата 90/200	бр.						1
14	Монтаж на хор. олук	м ²						10
15	Монтаж на верт. олук	м						6
16	Монтаж на горна облиц. по борд	м						24
17	Монтаж на вент. решетки	бр.						3
18	Доставка и монтаж на асансьор съгласно удобрен проект	бр.						1