

Обект: :”Пристройка към съществуваща 4 етажна административна сграда за изграждане на входно преддверие с външен асансьор за достъпна среда” в ПИ №66425.500.3685 -УПИ VIII, кв.114, гр. Силистра

Част:Конструкции

Фаза : ТП

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА (по уедрени показатели)

№ по ред	Наименование на работите	Мярка	Размери в метри			Брой подобни части	Количество	
			дължина	ширина	височина		за единица	общо
	I. Основи							
1	Разбиване на козирка	м ³						0,73
2	Разбиване на бет. настилка	м ³						1,67
3	Изкоп за ас. шахта	м ³						49,9
4	Изкоп за ивични основи	м ³						1,31
5	Плътно укрепване на изкоп	м ²						19,4
6	Обр. насип с трамбоване	м ³						3,53
7	Уплътнена пяс. възглавница	м ³						4,37
8	Извозване на земни маси на депо	м ³						13,5
9	Кофраж за основи	м ²						20,78
10	Бетон клас В10- подложен	м ³						0,13
11	Бетон В15 в ивични основи	м ³						1,31
12	Също, в борд при основи	м ³						0,12
13	Бетон В20 в ас. шахта	м ³						2,55
14	Също, в стени на ас. шахта	м ³						2,66
15	Бетон В15 в арм. настилка	м ³						0,82
16	Загот. и монтаж на арм. АІ	кг						16
17	Загот. и монтаж на арм. АІІ	кг						277
18	Хидроизолация на основи	м ²						30
19	Извозване на стр. отпадъци	м ³						3
	II Асансьорна шахта – монт. р-ти							
1	Заготовка и монтаж на стом. колони 140.140.5 по EN 10210	кг						1353
2	Също, надл. греди 100.100.5	кг						1060
3	Също,покр. греди 100.100.5	кг						116
4	Също, греда 120.60.5	кг						25
5	Също, борд в покрив 50.3	кг						76
6	Също, 2Т N12 с кука	кг						23
7	Също, дет. 1 - □100.100.5	кг						44
8	L профил 100.100.6,5	кг						51
9	Също, дет. 2 - □100.100.5	кг						41
10	Пробиване на отвори за анкери и заливка с HIT-RE500 на Hilti Ф12, вкл. монтаж на анкери	бр						40

11	Заготовка и монтаж на закл. части	кг						145
12	Двукратно грундиране	м ²						81,4
13	Обмазка с огнезащ. боя 0,6мм на Деко	м ²						81,4
14	Монтаж и демонтаж на тръбно скеле	м ³						286
	III Машинно, вход, козирка – монт. работи							
1	Заготовка и монтаж на стом. колони 100.100.5 по EN 10210 К 5-К12	кг						339
2	Също, колонки, олак, борд □50.3	кг						226
3	Също, L 120.8	кг						15
4	Също, ХВ горни пл.40.3	кг						18
5	Също, ХВ долни □40.3	кг						41
6	Също, планки	кг						12
7	Също, греди □100.100.5	кг						177
8	Също, греди □80.80.4	кг						212
9	Също, греди □50.50.3	кг						18
10	Двукратно грундиране	м ²						37
11	Обмазка с огнезащ. боя 0,6мм на Деко	м ²						37