

Обект: ”Пристрройка към съществуваща 4 етажна административна сграда за изграждане на входно преддверие с външен асансьор за достъпна среда” в ПИ №66425.500.3685 -УПИ VIII, кв.114

Част: Ел

Фаза: ТП

### КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование на работите	Мярка	Брой
1	Доставка на ел. табло ТКД	бр.	1
2	Доставка на ел. табло ТР	бр.	1
3	Доставка на ръчен прекъсвач тип I/3P/40 А В защитна кутия	бр.	1
4	Монтаж на ел. табло изпълнено по схема	бр.	3
5	Доставка на стойка за прожектор	бр.	2
6	Монтаж на стойка за прожектор	бр.	2
7	Доставка на прожектор с МХЛ 70W IP-65	бр.	2
8	Монтаж на прожектор с МХЛ 70W IP-65	бр.	2
9	Доставка на осветително тяло тип "Луна" 2x26	бр.	2
10	Монтаж на осветително тяло тип "Луна" 2x26	бр.	2
11	Доставка на лум. Осв. Тяло с лл 1x11 с W IP-44	бр.	7
12	Доставка на лум. Осв. Тяло с лл 1x36 с W IP-44	бр.	1
13	Монтаж на луминисцентно осв. Тяло	бр.	8
14	Доставка на ключ сериен за полускрит монтаж	бр.	2
15	Доставка на ключ обикновен за полускрит монтаж	бр.	1
16	Доставка на контакт противовлажен за асансьорна шахта	бр.	1
17	Монтаж ключове и контакти	бр.	4
18	Монтаж на разклонителни котии	бр.	4
19	Монтаж на конзоли	бр.	4
20	Запълване на луфтове на ключове, кутии, линии, с парафин	бр.	15
21	Заливане на краища на тръби с кабелна маса	бр.	30
22	Коставка на кабелоподобен проводник тип СВТ 2x1	м.	2
23	Коставка на кабелоподобен проводник тип СВТ 3x1	м.	25
24	Коставка на кабелоподобен проводник тип СВТ 3x1,5	м.	40
25	Коставка на кабелоподобен проводник тип СВТ 3x2,5	м.	10
26	Коставка на кабелоподобен проводник тип СВТ 5x10	м.	15
27	Доставка на PVC канал 20/20	м.	25
28	Доставка на PVC канал 40/40	м.	8
29	Доставка на PVC тръба ф16	м.	9
30	Доставка на PVC тръба ф23	м.	15
31	Доставка на PVC тръба ф29	м.	10
32	Полагане на PVC тръба ф16	м.	9
33	Полагане на PVC тръба ф23	м.	15

34	Полагане на PVC тръба ф29	м.	10
35	Полагане на PVC канал по стена	м.	33
36	Монтаж на газова тръба 3/4" по мет. Конструкция	м.	19
37	Доставка на метална тръба тип МЗГ 22	м.	8
38	Полагане на метална тръба тип МЗГ 22 по метална конструкция	м.	8
39	Доставка на съединения за метални ръкави тип СМГ 23	бр.	4
40	Изпегляне на кабел СВТ до 2,5мм2	м.	77
41	Изпегляне на кабел СВТ до 10мм2	м.	15
42	Направа и монтаж на бребни крепежни стом. К-ции	кг.	7
43	Направа на кабелна разделка при брой жила до 4	бр.	40
44	Направа на кабелна разделка при брой жила до 5	бр.	8
45	Свързване на проводник с ухо до 2,5мм2	бр.	6
46	Свързване на проводник с ухо до 10мм2	бр.	30
47	Доставка на контролна кутия за отводи	бр.	2
48	Монтбаж на контролна кутия за отводи	бр.	2
49	Доставка и монтаж на крепители	бр.	120
50	Полагане на гръмоотводна мрежа върху крепители от бетонна стомана ф8	м.	60
51	Полагане на поц. Шина 40/4 по стена	м.	7
52	Полагане на поц. Шина 40/4 под замаска	м.	2
53	Монтаж заземление по желязна конструкция от шина поцинкована 40/4	м.	6
54	Набиване заземителен кол тръба поцинкована 3м 1.2" две тръби	бр.	2
55	Монтаж тръба газова предпазна - отводи - 3/4"	бр.	2
56	Свързване на проводник с кабелна обувка до 35мм2	бр.	60
57	Монтаж отводи гръмоотводно медно въже 25мм2	бр.	30
58	Измерване на съпротивлението на контура на защитно заземление до 30 точки	бр.	1
59	Измерване на съпротивлението на точка от защитно заземление	бр.	1
60	проверка за наличие нз верига между заземителните и замемените елементи	бр.	1